



**Comune di Marano sul Panaro**  
Provincia di Modena

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione della viabilità comunale 2018 - Asfalti

**COMMITTENTE:** Comune di Marano sul Panaro

Marano sul Panaro, 05/04/2018

**IL TECNICO**  
Ing. Campioni Enrico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 Binder 28/07/2014	<p>Fornitura, stesa in opera con finitrice vibrante o a mano dove necessario e rullatura di conglomerato bituminoso "binder chiuso", con spessore variabile tale da consentire una misurazione esclusivamente a q.le del materiale necessario al ripristino. Spessore medio 6 cm            Composizione: graniglia, sabbia e bitume puro in ragione del 5,5 - 7,5% del peso a secco dei materiali impiegati.            Granulometria ammissibile 0/10 a seconda della profondità degli avvallamenti e comunque secondo le indicazioni fornite di volta in volta dalla D.L..            Compresa la mano di ancoraggio in emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di kg. 0,5/mq.            Compresa la pulizia, e, se necessario il lavaggio delle superfici di applicazione.            Cilindrato con due rulli di peso idoneo a rapida inversione di marcia.            Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di chiusini, caditoie, cunette, cordonate, recinzioni e dalla loro protezione dall'emulsione e dal bitume.            L'Impresa dovrà provvedere a segnalare in modo efficace la posizione dei chiusini e delle caditoie ricoperti dal conglomerato e ad impedire che esso penetri nei pozzetti.            Compreso ogni onere necessario per dare una perfetta sagoma stradale ed il lavoro finito a regola d'arte;            - misura del materiale in arrivo su autocarro.            (H/Peso 0,06x22)            parcheggio via gramsci *(H/peso=(0,06*22*1,2))            via gramsci incrocio via miani *(H/peso=(0,06*22*1,2))            via gramsci incrocio con via fondovalle sp4 *(H/peso=(0,06*22*1,2))            via traversa *(H/peso=(0,06*22*1,2))            via rumiana *(H/peso=(0,06*22*1,2))            via villabianca *(H/peso=(0,06*22*1,2))</p>								
	SOMMANO...	q.li					6'509,60	7,50	48'822,00
2 manodopera 27/02/2018	<p>Costo orario della mano d'opera per operai dipendenti da aziende artigiane che applicano il contratto del settore edilizia artigiani e piccole imprese industriali in vigore dall'1° gennaio 2003, come da tabella C.N.A. e Confartigianato LAPAM Modena (esclusa IRAP): Operaio 5° livello messa in quota pozzetti parcheggio via gramsci</p>						8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	25,00	200,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								49'022,00
	<b>T O T A L E euro</b>								49'022,00
	Marano sul Panaro, 05/04/2018								
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Campioni Enrico								
	<b>Il Responsabile del Procedimento</b> Ing. Campioni Enrico								
	<b>L'Impresa</b> -----								
	<b>A RIPORTARE</b>								

